

СОГЛАСОВАНО:

" " 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Плазмотех"

/В. В. Михайлов/

2024 г.

Объект: Колокольня над Святыми вратами Раифский Богородицкий
мужской монастырь п.Раифа Республика Татарстан
Исполнитель: ООО "Плазмотех" г. Чебоксары

ОЦЕНОЧНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ №1

**на устройство и разборку деревянных неинвентарных лесов на фасаде Колокольни с
отметки 27.157 м до отметки 45.000 м для выполнения ремонтных работ**



№	Наименование конструкций и работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость
	Раздел 1. Устройство деревянных неинвентарных лесов на фасаде Колокольни с отметки 27.517 м до отметки 45.000 м площадью 596,8 м2			
1	Устройство нижнего основания из металлических балок 12Б1 в количестве 4 шт. длиной по 12,05 м для опоры лесов на нижней отметке 2-ого яруса Колокольни, с учетом стоимости конструкционной стали (выполнение работ при помощи автокрана и автовышки). Разгрузка и складирование балок, подача балок к местам выполнения работ общим весом 0,432 тн. при помощи автокрана. (Аренда спецтехники Исполнителем)	п.м.	48,2	269 004р.
2	Кран для подачи металлических балок, пиломатериала к местам выполнения работ и для устройства нижнего основания для опоры лесов	м/ч	10,0	100 000р.
3	Работа автовышки для устройства нижнего основания для опоры лесов	м/ч	12,0	66 000р.
4	Устройство деревянных неинвентарных лесов на фасаде Колокольни с уровня 27.517 м до отметки 45.000 м площадью 596,8 м2, с учетом стоимости пиломатериалов 20,6 м3, разгрузка и складирование пиломатериалов весом 14,42 тн., подача пиломатериалов общим весом 14,42 тн. на высоту до 45.000 м при помощи автокрана (кран Исполнителя)	м2	596,8	2 231 133 Р
5	Кран для подачи пиломатериала к местам выполнения работ на разные уровни	м/ч	10,0	100 000 Р
6	Укрытие сеткой деревянных неинвентарных лесов на фасаде Колокольни с уровня 27.517 м до отметки 45.000 м площадью 740 м2 для защиты от падения строительного мусора и материалов (сетка фасадная "ПОЛИТАРП-130" 3x20 м (130 гр/м2), цвет - зеленый)	м2	740	212 488 Р
	Всего: по разделу 1. (без НДС)			2 978 625 Р

	Раздел 2. Разборка деревянных неинвентарных лесов на фасаде Колокольни с отметки 45.000 м до отметки 27.517 м площадью 596,8 м2			
1	Снятие защитной сетки с деревянных неинвентарных лесов на фасаде Колокольни с отметки 45.000 м до отметки 27.517 м площадью 740 м2	м2	740	59 962 Р
2	Разборка деревянных неинвентарных лесов на фасаде Колокольни с отметки 45.000 м до отметки 27.517 м площадью 596,8 м2, спуск пиломатериалов общим весом 14,42 тн. с высоты от 45.000 м до уровня земли с помощью автокрана и при помощи электролебедки и складирование на земле	м2	596,8	867 141 Р
3	Разборка нижнего основания из металлических балок 12Б1 в количестве 4 шт. длиной по 12,05 м после разборки деревянных лесов на нижней отметке 2-ого яруса Колокольни, спуск балок на землю общим весом 0,43 тн. при помощи автокрана и автовышки (спецтехника Исполнителя), складирование балок на прилегающей территории (возможно использование для других видов работ)	п.м.	48,2	66 819 Р
4	Работа автовышки для разборки лесов и нижнего основания опоры лесов	м/ч	12,0	66 000 Р
5	Кран для спуска пиломатериала и балок с разных уровней на землю	м/ч	10,0	100 000 Р
	Всего: по разделу 2. (без НДС)			1 159 922 Р
	Раздел 3. Прочие расходы			
1	Конструкторские и сметные работы			74 494 Р
2	Командировочные и транспортные расходы			157 786 Р
3	Жилье для проживания и питание рабочих на объекте			Заказчика
4	Непредвиденные затраты 2%	2%		82 771 Р
	Всего: по разделу 3. (без НДС)			315 051 Р
	Итого: (без НДС)			4 453 598 Р

Примечание:

1. Расчет составлен по состоянию на 05 апреля 2024 г. (стоимость по данным видам работ действует 3 месяца). Окончательная стоимость будет определяться с учетом изменения рыночных цен на дату подписания договора.
2. Работы, выявленные в процессе исполнения заказа, неучтенные в расчете стоимости, оформляются дополнительным соглашением.

Составил:

Дата: "05" апреля 2024 г.